

**Do wszystkich Wykonawców którzy pobrali
SIWZ na „Remont pokrycia dachu budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w
Chełmie przy ul. Synów Pułku 15”**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie przy ul. Synów Pułku 15”.

Pytanie Nr 1: Proszę o jednoznaczne określenie jaka papa termozgrzewalna ma być użyta do remontu dachu ponieważ przedmiar robót określa grubość 5-5.2 mm natomiast specyfikacja techniczna na 5.6 mm oraz podaje inne parametry jako wymagane.

Odpowiedź Nr 1: Papa wierzchniego krycia gr. 5-5.2 mm na osnowie z włókniny poliestrowej o gram. 250g/m² i bitumie elastomerowym SBS, papa perforowana na osnowie z włókien szklanych, o gram. 60g/m².

Pytanie Nr 2: Specyfikacja techniczna wymaga stosowania do obróbek papy podkładowej (pod papę nawierzchniową) – czego nie przewiduje przedmiar robót. Proszę o jednoznaczne określenie czy papa podkładowa ma być stosowana i jak wyceniona? Inwestor wymaga kosztorys szczegółowy, a podane podstawy wyceny przewidują tylko papę nawierzchniową.

Odpowiedź Nr 2: Nie przewiduje się drugiego rodzaju papy.

Pytanie Nr 3: Specyfikacja techniczna podaje drugi rodzaj papy podkładowej do mocowania mechanicznego, natomiast przedmiar robót nie przewiduje jej zastosowania. Gdzie ma być użyta papa do mechanicznego mocowania?

Odpowiedź Nr 3: Nie przewiduje się drugiego rodzaju papy do mocowania mechanicznego.

Pytanie Nr 4: Specyfikacja techniczna podaje w zakresie robót wymianę ścianek aluminium na wiatrolapie, brak tej pozycji w przedmiarze robót. Proszę o dokonanie zmian uwzględnieniem odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedź Nr 4: Nie przewiduje się wymiany ścianek w wiatrolapie.

oraz powyższe pod uwagę Zamawiający modyfikuje treść SIWZ. Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.

zniki:

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

22-100 Chełm, ul. Synów Pułku 15

tel. (082) 962-42-604

90 981 714 243 REGON 143710795

Dyrektor

mgr inż.

